

20. Februar 2023

## Sanierung Rosenbergstrasse, Maischhausen

---

Bei der Wasserfassung zu den Liegenschaften fehlen die Randabschlüsse. Die alten bestehenden Schirmlampen werden durch neue Leuchtmittel ersetzt. Die Strasse weist Belagsschäden wie Rissbildung, dünne Schichtstärken, sowie eine nicht frostsichere Foundation auf. Als Schutzmassnahme gegen Risse im obersten Teilstück ist ein Hocheinbau geplant. Die Meteorwasserleitung, welche unter der Liegenschaft Parz. Nr. 4353 durchführt, wird umgelegt. Die Zementrohre sind undicht. Das Dachwasser soll zwecks Entflechtung ins Regenabwasser und das Platzwasser/Strassenabwasser ins Schmutzwasser geleitet werden. Das EW Aadorf hat ebenfalls Bedarf für eine Sanierung der Werkleitungen (Strom und Wasser).

Baustart: 6. März 2023

Bauende:ca. Ende Oktober 2023

Die Ausführung der Tiefbauarbeiten erfolgt durch die Ed. Vetter AG.

[Situation Rosenbergstrasse.pdf](#)

[zur Liste](#)